

1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente capitolato tecnico riguarda quanto segue.

Item	Codice articolo	Descrizione	Unità	Q.tà
1	N/A	Servizio rilavorazione n. 4 cavi Inside Cabin EFD-02 QM	pcs	1

2 CONDIZIONI E TEMPI DEL SERVIZIO

2.1 FORNITURA E ATTIVITÀ A CARICO DEL COMMITTENTE

2.1.1 DOCUMENTAZIONE IN INPUT

Alla ditta aggiudicataria sarà fornita la seguente documentazione in input:

[I1] TNO-LIM2-071 “Specifications for Reworking EFD-02 Inside Cabin Cables”

2.1.2 MATERIALE IN CONTO LAVORO

Il committente fornirà il seguente materiale in conto lavoro:

[I2] n. 4 cavi Inside Cabin EFD-02 QM

2.2 FORNITURA E ATTIVITÀ A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

2.2.1 FORNITURE

L'aggiudicatario approvvigionerà il seguente materiale:

- 10 mt calza schermante Glenair 103-026-012S
- 100 mt Cavo coassiale Habia RGT179
- n. 50 resistenze Vishay 100k Ω $\pm$ 1%, 0,6W MBB02070C1003FCT00
- miscellanea

2.2.2 SERVIZI

Saranno a carico del fornitore le seguenti attività:

- rilavorazione n. 4 cavi Inside Cabin EFD-02 QM in conformità con la specifica fornita [I1]
- test (continuità, isolamento, retention test) in conformità con la specifica fornita [I1]
- verifica qualità rilavorazione con immagini a raggi X in conformità con la specifica fornita [I1]

2.2.3 DELIVERABLE

Il servizio oggetto del presente capitolato tecnico prevede la consegna dei seguenti deliverable:

[D1] n. 4 cavi Inside Cabin EFD-02 QM rilavorati

[D2] documentazione fotografica per ogni cavo e per ogni step di lavorazione

[D3] documentazione fotografica X-Ray per ogni cavo

[D4] report test continuità ed isolamento

[D5] certificato di conformità

2.3 TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di rilavorazione e verifica dovrà essere espletato improrogabilmente entro 2 settimane a partire dalla data ricevimento ordine oltre che del materiale e della documentazione in input.

2.4 TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il servizio oggetto del presente capitolato tecnico dovrà essere effettuato secondo i tempi e le modalità indicate nel paragrafo 2.3 del presente Capitolato Tecnico.



Francesco Palma
Responsabile Unico Progetto